แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ชื่อสายทาง** ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร ลงท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขณะดำเนินการ) จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ อบต.บะ 15/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2563 **ปรับปราคา เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_F	ราคาต่อหน่วย x F_F	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.59	667.80	1.3624	2.17	909.81
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานวัสดุคัดเลือก							
	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	9.00	136.65	1,229.85	1.3624	186.17	1,675.55
	2.6 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.75	411.21	7,710.19	1.3624	560.23	10,504.36
3	**งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	375.00	314.61	117,978.75	1.3624	428.62	160,734.25
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JONT)	เมตร	35.00	79.54	2,783.90	1.3624	108.37	3,792.79
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	75.00	83.78	6,283.50	1.3624	114.14	8,560.64
4	**งานโครงสร้าง (STRUCTRES)**							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	7.00	560.60	3,924.20	1.3624	763.76	5,346.33
	4.1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	**งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)**							
	5.1 งานป้าย							
	5.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00	1.0000	1,300.00	2,600.00
	5.1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	1.0000	4,300.00	4,300.00
					147,478.19		**รวม**	198,423.73
							ขอปรับลด	190,900.00

ตัวอักษร (**หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน**)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	147,478.19
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏฐพัชร์ รัตนะธีรากร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ลงวันที่