

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นพร้อมพื้นที่คอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 12/2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.90 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 76.80 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
-	ดินชุด-ถมดิน	2.00	ลบ.ม	-		99.00	198.00	198.00	
-	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม	411.21	3,289.68	99.00	792.00	4,081.68	
-	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม	1,414.00	212.10	398.00	59.70	271.80	
-	คอนกรีต 1 : 2 : 4	12.00	ลบ.ม	1,617.06	19,404.77	498.00	5,976.00	25,380.77	
-	เหล็กเสริม RB 9 มม.	35.00	กก.	20.84	729.40	4.10	143.50	872.90	
-	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	56.07	112.14		-	112.14	
-	ไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	302.28	1,511.39		-	1,511.39	
-	ค่าแรงไม้แบบ	8.00	ตร.ม.		-	133.00	1,064.00	1,064.00	
-	ตะปู	4.00	กก.	35.98	143.92		-	143.92	
-	ตะแกรงลวดสำเร็จรูป ขนาด Ø 3.80 มม. @ 0.20 ม#	76.80	ตร.ม.	25.09	1,926.91	5.00	384.00	2,310.91	
-	เสาเหล็กกลม Ø 4 "หนา 4 มม.	10.00	ท่อน	2,140.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
-	แปเหล็ก [75x45x15x3.2 mm ยาว 6.00 ม.	29.00	ท่อน	720.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
-	ท่อเหล็กดำ STEEL PIPE Ø 1 1/2" หนา 3 มม.	26.00	ท่อน	630.00	16,380.00	-	-	16,380.00	
-	ท่อเหล็กดำ STEEL PIPE Ø 1" หนา 2.7 มม.	31.00	ท่อน	400.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
	รวมงานข้อ 1				98,390.31		8,617.20	107,007.51	

