

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคาต่อค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โครงการ	ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเทพื้นคสล.		
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลปะ	อำเภอท่าตูม	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร		ปรับปรุง/ซ่อมแซม อบต.ปะ 3/2562
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปะ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ดินขุด-ถมคืน	0.50	ลบ.ม	-	-	99.00	49.50	49.50	
	- ทราายหยาบ	4.00	ลบ.ม	411.21	1,644.84	99.00	396.00	2,040.84	
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม	1,502.40	150.24	398.00	39.80	190.04	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.00	ลบ.ม	1,733.34	15,600.06	498.00	4,482.00	20,082.06	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm	2.00	กก.	21.01	42.02	4.10	8.20	50.22	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm	4.90	กก.	20.06	98.29	4.10	20.09	118.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	56.07	67.28		-	67.28	
	- ไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	295.10	1,475.50	133.00	665.00	2,140.50	
	- ตะปู	1.00	ตร.ม.	35.98	35.98		-	35.98	
	- ตะแกรงลวดเหล็กสำเร็จรูป ขนาดØ 4 มม. @ 0.20 ม#	72.00	ตร.ม.	-	-	5.00	360.00	360.00	
	- เสาคเหล็กกล่อง 4" x 4" x 4.0 มม.	4.00	ตัน	1,480.00	5,920.00	99.00	396.00	6,316.00	
	- น๊อตเหล็ก 10 มม, ยาว 20 ซม.	16.00	ตัว	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 3 มม.ขนาด 0.20x0.20	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

หน่วย : บาท

