โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **แบบเลขที่** อบต.บะ 3/2559

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 33.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							143,952.37	
	- เหล็ก [กัลวาไนท์ 4" x 2" x 2.0 มม.	10	ท่อน	420.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 3" x 1 1/2" x 2.0 มม.	18	ท่อน	390.00	7,020.00	-	-	7,020.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1 1/2" x 1 1/2" x 2.0 มม.	3	ท่อน	220.00	660.00	-	-	660.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	18	ท่อน	160.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- เหล็กฉาก L 1" x 1" x 3 มม.	12	ท่อน	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ทาสีน้ำมันเคลือบเงา	6	ตร.ม.	43.42	260.52	-	-	260.52	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. กันความร้อน PE หนา 5 มม.	17	แผ่น	837.00	14,229.00	70.00	1,190.00	15,419.00	
	- ครอบ FLASHING METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	25	เมตร	85.00	2,125.00	50.00	1,250.00	3,375.00	
	- เกร็ดระบายอากาศ METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	35	เมตร	95.00	3,325.00	50.00	1,750.00	5,075.00	
	2.2 งานผนัง+วัสดุผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	150	ตร.ม.	224.69	33,704.07	89.00	13,350.00	47,054.07	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีขนาด 8"x10"	25	ตร.ม.	292.72	7,317.91	166.00	4,150.00	11,467.91	
	- ช่องเกล็ดระบายอากาศไม้สังเคราะห์ 1" x 3"	20	ม.	161.00	3,220.00	200.00	4,000.00	7,220.00	
	ยอดยกไป							251,583.86	